

附件 1

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
一、拆除部分：						
1	自编 001	拆除房屋(综合)含外运	1. 拆除房屋(综合)；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	50
2	011601001002	拆除砖(石)墙、柱含外运	1. 构件名称：砖(石)墙、柱；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	87.67
3	011601001003	零星砖砌体拆除含外运	1. 构件名称：砖砌体；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	121.73
4	011602001004	零星混凝土构件拆除含外运	1. 构件名称：混凝土构件；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	353.11
5	011602001005	混凝土地面及散水拆除 10cm 厚含外运	1. 构件名称：原地面拆除厚度 10cm；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	25.04
二、土石方部分：						
6	010101001006	平整土地	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.35
7	010101002007	机械挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	8.7
8	010101002008	人工挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	21.82
9	010102001009	机械挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	10.87
10	010102001010	人工挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	46.96
11	010103001011	回填方	1. 土质要求：一般土壤；2. 密实度要求：按规范要求，夯填；3. 运距：投标人自行考虑；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	7.47

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
12	040103002012	机械土石方弃置 1Km 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：1km 内；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	6.2
13	040103002013	机械土石方弃置增运 1Km	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 1km；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	1.06
14	040103002014	机械土石方弃置增运 100m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 100m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	0.57
15	040103002015	人力车土石方弃置 50m 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：50m 内；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	8.06
16	040103002016	人力车土石方弃置增运 50m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 50m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	2.18
三、地坪及道路部分：						
17	040202001017	路床碾压整型	1. 路床碾压整型；2. 压实度 95% 及以上；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	1.69
18	010507002018	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 5cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：5cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述。	m2	1	26.54
19	010507002019	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 7cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：7cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	38.42
20	010507002020	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	50.97
21	040203007021	C25 便民路混凝土硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 含模板费用；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	55.94
22	040202009022	砂夹石垫层厚 10cm	1. 材质：砂夹石；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	20.33

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
23	050201001023	青石板路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	115.43
24	050201001024	青石板路面厚10cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚10cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	154.7
25	050201005025	透水砖路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：透水砖厚5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	48.27
26	011107001026	青石板台阶面厚5cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：青石板5cm厚；2. 勾缝材料种类：1:2水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	203.5
27	011107004027	室外台阶水泥砂浆面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	44.84
四、砌筑及抹灰部分						
28	010403001028	条石基础M5水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	439.18
29	010401001029	砖基础M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	521.07
30	010401003030	砖墙砌筑M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：混水墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	566.26

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
31	010401009031	实心砖柱 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	613.94
32	010401012032	零星砌砖 M5 水泥砂浆	1. 名称、部位：现场综合考虑；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖、240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	646.9
33	010401003033	砖砌挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：挡土墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	566.26
34	010403004034	条石挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	507.57
35	010504004035	毛石挡土墙	1. 砌筑砂浆标号：M5 水泥砂浆；2. 表面凸缝，缝宽 2cm；3. 含模板费用 4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	417.29
36	010504004036	混凝土挡土墙 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	467.23
37	010401014037	砖砌排水沟净空 300mm×300mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm×300mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	104.15

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
38	010401014038	砖砌排水沟净空 300mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm×500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	114.75
39	010401014039	砖砌排水沟净空 400mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空 400mm×500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	136.17
五、混凝土及钢筋部分						
40	010507007040	零星混凝土 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	608
41	010502001041	矩形柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	487.51
42	0105030020412	矩形梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	484.95
43	010512001043	预制平板	1. 板尺寸：根据现场实际考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	1239.52

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
44	010510003044	预制过梁 240×120×1400	1. 规格：C25240×120×1400；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	54.94
45	010510003045	预制过梁 240×180×1800	1. 规格：C25240×180×1800；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	105.95
46	010510003046	预制过梁 240×240×2300	1. 规格：C25240×240×2300；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	180.5
47	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	kg	1	5.46
48	010515001048	植筋 6.5	1. 钢筋种类、规格：6.5；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	38.6
六、屋面部分						
49	010902001049	屋面 SBS 卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材聚酯胎 I 型 3mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	43.45
50	010902001050	屋面防水保护层	1. 保护层：20 厚 1：2 水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	23.73
51	010702003051	圆木檩制安中 150	1. 构件规格尺寸：中 150；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	42.13
52	010702005052	矩形椽(橑)子 (断面周长 mm) ≤200	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤200；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	11.46
53	010702005053	矩形椽(橑)子 (断面周长 mm) ≤240	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤240；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.55

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
54	010702005054	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) ≤280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	17.88
55	010702005055	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) >280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm>280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	20.75
56	010703001056	屋面板上钉挂瓦条	1. 屋面板上钉挂瓦条；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	20.91
57	020508019057	拆除并新做封檐板(含油漆两遍)	1. 原封檐板拆除；2. 封檐板规格：板宽≤200mm；3. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	25.29
58	020601003058	新建小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	82.55
59	020601003059	翻盖小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：翻盖；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	38.17
60	010901001060	拆换瓦屋脊	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色：瓦屋脊规格现场综合考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	8.39
61	010901001061	水泥砂浆檐口连环火连圈	1. 水泥砂浆抹檐口；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	23.65
62	020603001062	新建琉璃瓦屋面(含瓦)	1. 屋面类型：琉璃瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：琉璃瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	157.83

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
63	010901001063	新建石棉瓦屋面	1. 屋面类型：石棉瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：石棉瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	22.73
64	010901001064	新建玻纤瓦屋面	1. 屋面类型：玻纤瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：玻纤瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	t	62.82
65	010901001065	新建树脂瓦屋面	1. 屋面类型：树脂瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：塑脂瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	48.54
66	010901002066	彩钢板屋面单层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条等构件，综合考虑；2. 单层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	72.26
67	010901002067	彩钢板屋面双层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条、钢支撑、钢板天沟等构件，综合考虑；2. 双层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	104.33
68	010901002068	铝合金棚屋面	1. 型材品种、规格、颜色：铝合金棚屋面，含钢构件，综合考虑；2. 铝合金棚屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	158.28
69	020303016069	换木梁 200mm×60mm	1. 做法：更换，加固，长 5.5m，木梁规格为 200mm×60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	293.91

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
70	020303016070	换木柱中 150mm	1.做法：更换，加固，长5.5m，木柱规格为中150mm；2.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	343.06
七、油漆及装饰部分						
71	011201001071	墙面一般抹灰	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	29.15
72	011203001072	零星项目一般抹灰	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	51.71
73	011201001073	墙面刷素水泥浆	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：素水泥浆；3.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.98
74	011201003074	石墙勾缝	1.墙体类型：石墙；2.勾缝类型：加浆勾平缝、凹缝；3.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10.69
75	011401001075	木门刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	31.51
76	011401001076	木窗刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	29.96
77	011404012077	木质梁、柱、坊、封檐板等上刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	22.74

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
78	011403001078	木扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.02
79	011406001079	抹灰面上刷油漆光面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.2
80	011406001080	抹灰面上刷油漆毛面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.69
81	011406001081	墙面喷刷仿瓷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：仿瓷涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10
82	011406001082	外墙喷刷钢化涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：钢化涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	12
83	011407001083	内外墙刷大白灰	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 涂料品种、刷喷遍数：喷刷大白灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	3.49
84	011406003084	内墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	12.6
85	011406003085	外墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品耐水腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	12.6

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
86	011406001086	内墙乳胶漆(含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	25.76
87	011406001087	外墙乳胶漆(含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品耐水腻子粉 3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍 5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	27.28
88	011204003088	内墙瓷砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、13mm厚 1：3 水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚 1：0.15：2 水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙瓷砖综合；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	88.5
89	011204：003089	外墙面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚 1：3 水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚 1：0.15：2 水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	t1	130.27

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
90	011204003090	外墙仿古面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚 1:3 水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm 厚 1:0.15:2 水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙仿古面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	143.93
91	011207001091	木工板墙面	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木工板 12mm 厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	107.81
92	011207001092	胶合板墙面三层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板三层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	91.21
93	011207001093	胶合板墙面五层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板五层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	93.8

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
94	011207001094	胶合板墙面 10厚	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板 10mm厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	97.07
95	011406002095	外墙抹灰线条油漆线条≤60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：≤60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.54
96	011406002096	外墙抹灰线条油漆线条>60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：>60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.24
97	011502002097	木质装饰线宽≤60mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	5.79
98	011502002098	实木装饰板宽≤100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.49
99	011502002099	实木装饰板宽>100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽>100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.14
100	011502003100	瓷砖腰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：瓷砖腰线；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	15.79

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
101	自编 101	新做木压壳	1. 新做木压壳；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
102	自编 102	简单墙面清洗	1. 简单墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.8
103	自编 103	复杂墙面清洗	1. 复杂墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	2.5
104	011701002104	简易脚手架	1. 简易脚手架；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	4.42
八、门窗及栏杆部分						
105	010802004105	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门框、扇材质：成品防盗门；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	樘	1	800
106	010801002106	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：成品套装木门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	348.34
107	010802001107	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：塑钢门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	251.72
108	010802001108	钛合金门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：钛合金门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	296.72
109	010803001109	铝合金卷帘门	1. 门材质：铝合金；2. 外围尺寸：综合考虑；3. 含所需所有五金件及门锁等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	170.05

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
110	010806001110	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	152.16
111	010807001111	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：铝合金窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	182.42
112	010807001112	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：塑钢窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	183.52
113	010807005113	不锈钢防护栏	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：不锈钢防护栏；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	76.46
114	011503001114	铝合金栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：铝合金栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	165.76
115	011503001115	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	216.16
116	011503002116	木质栏杆(含油漆)	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：木质栏杆，含刷油漆三遍；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	197.54
九、厨房及厕所改造部分						
117	010401012117	维修灶台	1. 旧灶原抹灰面及瓷砖面拆除；2. 水泥砂浆抹灰、贴瓷砖；3. 烟道维修；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	500
118	010401012118	打灶(单眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(单眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；	座	1	578.67

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述			
119	010401012119	打灶(2眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(2眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	844.95
120	010401012120	打灶(3眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(3眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	1047.41
121	010401012121	水缸	1. 零星砌砖名称、部位：水缸；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；5. 含旧水缸拆除；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	口	1	300
122	010401003122	碗柜	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含旧碗柜拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	450

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
123	010401003123	操作台	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含旧操作台拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	350
124	010401003124	洗碗池	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含洗碗池拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	300
125	031004004125	不锈钢洗菜盆	1. 不锈钢洗菜盆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	300
126	010401003126	洗衣台(饰面不贴砖)	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧抹灰；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	286.71
127	010401003127	洗衣台(饰面贴砖)	1. 砖品种、规格、强度等级：VIU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧贴瓷砖；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	386.16
128	011505003128	晾衣杆	1. 晾衣杆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	52.24
129	011302001129	铝合金扣板天棚	1. 吊顶形式：不上人型，平面；2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝合金扣板(含龙骨及其配件)；3. 具体做法详建设单位提供的实施	m ²	1	69.91

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			方案描述			
十、管网工程						
130	040501004130	室外塑料排水管 DN500	1. 管道材料名称：PVC—u 排水管； 2. 管材规格：DN500mm3. 具体做法 详建设单位提供的实施方案描述	m	1	88.58
131	040501001131	钢筋混凝土排水管 DN300	1. 管有筋无筋：有筋混凝土排水管； 2. 规格：DN300mm； 3. 埋设深度： 综合考虑； 4. 接口形式：钢丝网水泥 砂浆抹带； 5. 具体做法详建设单位 提供的实施方案描述	m	1	79.23
十一、安装部分						
132	031001006132	室内 UPVC 排水管 DN110	1. 安装部位：室内； 2. 输送介质： 排水； 3. 材质：UPVC； 4. 型号、规 格：DN110mm； 5. 连接方式：粘接 连接； 6. 具体做法详建设单位提供的 实施方案描述	m	1	58.91
133	031001006133	室内 UPVC 排水管 DN200	1. 安装部位：室内； 2. 输送介质： 排水； 3. 材质：UPVC； 4. 型号、规 格：DN200mm； 5. 连接方式：粘接 连接； 6. 具体做法详建设单位提供的 实施方案描述	m	1	128.61
134	031001006134	室外 UPVC 排水管 DN110	1. 安装部位：室外； 2. 输送介质： 排水； 3. 材质：UPVC； 4. 型号、规 格：DN110mm； 5. 连接方式：粘接 连接； 6. 具体做法详建设单位提供的 实施方案描述	m	1	29.87
135	031001006135	室外 uPVC 排水管 [] N200	1. 安装部位：室外； 2. 输送介质： 排水； 3. 材质：UPVC； 4. 型号、规 格：I) N200mm； 5. 连接方式：粘接 连接； 6. 具体做法详建设单位提供的 实施方案描述	m	1	76.57

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
136	031001006136	室内 PP—R 塑料给水管 DN20	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN20mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	24.5
137	031001006137	室内 PP—R 塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN25mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	.1	29.88
138	030801017138	室外 PE 给水管 DN110	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE 管；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	87.52
139	030801017139	室外 PE 给水管 DN200	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE 管；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	237.4
140	031004008140	水龙头 DN20	1. 名称：水龙头；2. 规格、类型：DN20；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	8.03
141	031004006141	蹲便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：蹲式；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	211.02
142	031004006142	坐便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：坐式；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	401.5
143	030411004143	BV — 1.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内穿线；3. 型号、规格、材质：BV — 450 / 750V—1.5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	2.8

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
144	030411004144	BV—2.5铜芯线	1.名称：线路整改；2.配线形式：管内穿线；3.型号、规格、材质：BV-450/750V-2.5mm ² ；4.配线线制：照明线路；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	3.38
145	030411004145	BV—4.0铜芯线	1.名称：线路整改2.配线形式：管内穿线3.型号、规格、材质：BV—450/750V—4.0mm ² 4.配线线制：照明线路5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4.02
146	030411001146	塑料管 PCI6	1.名称：塑料管；2.材质：PC；3.规格：DN16mm；4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.17
147	030411001147	塑料管 PC20	1.名称：塑料管；2.材质：PC；3.规格：DN20mm；4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	11.17
148	030404034148	单联开关	1.名称：单联单控开关；2.规格：220V10A单联开关；3.安装方式：距地1.3m；4.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	17.83
149	030404034149	双联开关	1.名称：单联双控开关；2.规格：220V10A双联开关；3.安装方式：距地1.3m；4.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	19.36
150	030404035150	二、三孔插座	1.名称：二、三孔插座；2.规格：250V，10A；3.安装方式：下边距地1.3米明装；4.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	25.51
151	030412005151	日光灯	1.名称：日光灯；2.满足国家规范和相关设计要求；3.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	61.5
152	030412001152	白炽灯	1.名称：白炽灯；2.满足国家规范	套	1	14.7

石圭镇等十一个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区石圭镇等十一个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述			
153	030412001153	节能灯	1. 名称：节能灯；2. 满足国家规范和相关规定要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	27.68
十二、附属设施部分						
154	自编 151	人工井(直径 1.2 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	893.1
155	自编 152	人工井(直径 1.5 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	1232.07
156	自编 153	人工井(直径 1.8 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	1600.27
157	自编 154	零星用杂工	1. 零星用杂工	个	1	150
158	自编 155	零星用技工	1. 零星用技工	个	1	200
159	自编 156	竹编篱笆墙(土房处)	1. 包工包料，含施工现场所需全部内容；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	70
160	010607002157	竹围栏高 1.1m	1. 竹围栏；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	45
161	010607002158	铁丝网围栏	1. 铁丝网围栏；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
162	010607002159	鸡鸭舍围栏	1. 每卷 25m，高度 1m；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	卷	1	75
163	050305006160	石桌石凳	1. 石材种类：成品石桌+4 个石凳；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	480

附件 2

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
一、拆除部分						
1	自编 001	拆除房屋(综合)含外运	1. 拆除房屋(综合); 2. 含建渣外运; 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	50
2	011601001002	拆除砖(石)墙、柱含外运	1. 构件名称: 砖(石)墙、柱; 2. 含建渣外运; 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	91.25
3	011601001003	零星砖砌体拆除含外运	1. 构件名称: 砖砌体; 2. 含建渣外运; 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	126.68
4	011602001004	零星混凝土构件拆除含外运	1. 构件名称: 混凝土构件; 2. 含建渣外运; 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	367.53
5	011602001005	混凝土地面及散水拆除 10cm 厚含外运	1. 构件名称: 原地面拆除厚度 10cm; 2. 含建渣外运; 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	26.06
二、土石方部分						
6	010101001006	平整土地	1. 土壤类别: 综合; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	1.38
7	010101002007	机械挖一般土方	1. 土壤类别: 综合; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	8.86
8	010101002008	人工挖一般土方	1. 土壤类别: 综合; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	22.7
9	010102001009	机械挖页岩	1. 岩石类别: 页岩; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	10.91
10	010102001010	人工挖页岩	1. 岩石类别: 页岩; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	48.86
11	010103001011	回填方	1. 土质要求: 一般土壤; 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填; 3. 运距: 投标人自行考虑; 4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	7.56

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
12	040103002012	机械土石方弃置 1Km 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：1Km 内；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	6.25
13	040103002013	机械土石方弃置增运 1Km	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 1Km；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	0.51
14	040103002014	机械土石方弃置增运 100m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 100m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	0.57
15	040103002015	人力车土石方弃置 50m 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：50m 内；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	8.39
16	040103002016	人力车土石方弃置增运 50m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑； 2. 运距：增运 50m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	2.27
三、地坪及道路部分						
17	040202001017	路床碾压整型	1. 路床碾压整型；2. 压实度 95% 及以上；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.71
18	010507002018	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 5cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：5cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	25.9
19	010507002019	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 7cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：7cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	37.65
20	010507002020	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	49.67
21	040203007021	C25 便民路混凝土硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 含模板费用；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	54.63
22	040202009022	砂夹石垫层厚 10cm	1. 材质：砂夹石；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	18.58

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
23	050201001023	青石板路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚 5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	124.24
24	050201001024	青石板路面厚10cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚 10cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	163.51
25	050201005025	透水砖路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：透水砖厚 5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	47.88
26	011107001026	青石板台阶面厚5cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：青石板 5cm 厚；2. 勾缝材料种类：1:2 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	207.93
27	011107004027	室外台阶水泥砂浆面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚 1:2 水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	45.59
四、砌筑及抹灰部分						
28	010403001028	条石基础 M5 水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石 (600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	444.7
29	010401001029	砖基础 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	524.73
30	010401003030	砖墙砌筑 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：混水墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	571.91

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
31	010401009031	实心砖柱 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	621.04
32	010401012032	零星砌砖 M5 水泥砂浆	1. 名称、部位：现场综合考虑；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖、240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	655.59
33	010401003033	砖砌挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：挡土墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	571.91
34	010403004034	条石挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	515.78
35	010504004035	毛石挡土墙	1. 砌筑砂浆标号：M5 水泥砂浆；2. 表面凸缝，缝宽 2cm；3. 含模板费用；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	419.83
36	010504004036	混凝土挡土墙 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	453.61
37	010401014037	砖砌排水沟净空 300mm × 300mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm×300mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1:2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	103.99

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
38	010401014038	砖砌排水沟净空 300mm × 500mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm × 500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：~IU10 烧结页岩砖、240mm × 115mm × 53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	114.35
39	010401014039	砖砌排水沟净空 400mm × 500mm	1. 沟截面尺寸：净空 400mm × 500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm × 115mm × 53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1:2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	136.07
五、混凝土及钢筋部分						
40	010507007040	零星混凝土 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	598.81
41	010502001041	矩形柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	474.63
42	010503002042	矩形梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	471.95
43	010512001043	预制平板	1. 板尺寸：根据现场实际考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	1238.65

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
44	010510003044	预制过梁 240×120×1400	1. 规格：C25240×120×1400. 含模板费用 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	55.22
45	010510003045	预制过梁 240×180×1800	1. 规格：C25240×180×1800； 2. 含模板费用； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	106.5
46	010510003046	预制过梁 240×240×2300	1. 规格：C25240×240×2300； 2. 含模板费用； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	181.44
47	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合； 2. 含模板费用； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	kg	1	5.48
48	010515001048	植筋 6.5	1. 钢筋种类、规格：6.5； 2. 含模板费用； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	39.68
六、屋面部分						
49	010902001049	屋面 SBS 卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材聚西旨胎 I 型 3mm； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	43.85
50	010902001050	屋面防水保护层	1. 保护层：20 厚 1:2 水泥砂浆； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	23.91
51	010702003051	圆木檩制安巾 150	1. 构件规格尺寸：中 150； 2. 木材种类：锯材； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	42.36
52	010702005052	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) ≤200	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤200； 2. 木材种类：锯材； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	11.58
53	010702005053	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) ≤240	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤240； 2. 木材种类：锯材； 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.67

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
54	010702005054	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) ≤280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	18
55	010702005055	矩形椽(桷)子 (断面周长 mm) >280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm >280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	20.88
56	010703001056	屋面板上钉挂瓦条	1. 屋面板上钉挂瓦条；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	21.05
57	020508019057	拆除并新做封檐板(含油漆两遍)	1. 原封檐板拆除；2. 封檐板规格：板宽 ≤200mm；3. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	25.58
58	020601003058	新建小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	84.16
59	020601003059	翻盖小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：翻盖；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	38.54
60	010901001060	拆换瓦屋脊	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色：瓦屋脊规格现场综合考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	8.57
61	010901001061	水泥砂浆檐口连环火连圈	1. 水泥砂浆抹檐口；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	24.5
62	020603001062	新建琉璃瓦屋面(含瓦)	1. 屋面类型：琉璃瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：琉璃瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	161.45

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
63	010901001063	新建石棉瓦屋面	1. 屋面类型：石棉瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：石棉瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	22.94
64	010901001064	新建玻纤瓦屋面	1. 屋面类型：玻纤瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：玻纤瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	63.14
65	010901001065	新建树脂瓦屋面	1. 屋面类型：树脂瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：塑脂瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	48.86
66	010901002066	彩钢板屋面单层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条等构件，综合考虑；2. 单层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	85.29
67	010901002067	彩钢板屋面双层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条、钢支撑、钢板天沟等构件，综合考虑；2. 双层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	129.43
68	010901002068	铝合金棚屋面	1. 型材品种、规格、颜色：铝合金棚屋面，含钢构件，综合考虑；2. 铝合金棚屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的	m ²	1	159.93
69	020303016069	换木梁 200mm×60mm	1. 做法：更换，加固，长5.5m，木梁规格为200mm×60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	297.45
70	020303016070	换木柱 中150mm	1. 做法：更换，加固，长5.5m，木柱规格为中150mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	348.67

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
七、油漆及装饰部分						
71	011201001071	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	29.61
72	011203001072	零星项目一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	53.04
73	011201001073	墙面刷素水泥浆	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：素水泥浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	2.03
74	011201003074	石墙勾缝	1. 墙体类型：石墙；2. 勾缝类型：加浆勾平缝、凹缝；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10.96
75	011401001075	木门刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	32.29
76	011401001076	木窗刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	30.75
77	011404012077	木质梁、柱、坊、封檐板上刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	23.38
78	011403001078	木扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.21

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
79	011406001079	抹灰面上刷油漆光面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.55
80	011406001080	抹灰面上刷油漆毛面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.99
81	011406001081	墙面喷刷仿瓷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：仿瓷涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10
82	011406001082	外墙喷刷钢化涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：钢化涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	12
83	011407001083	内外墙刷大白灰	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 涂料品种、刷喷遍数：喷刷大白灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	3.61
84	011406003084	内墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	13.03
85	011406003085	外墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品耐水腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	13.03
86	011406001086	内墙乳胶漆(含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	26.43

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
87	011406001087	外墙乳胶漆 (含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品耐水腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	28.01
88	011204003088	内墙瓷砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、13mm厚1:3水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙瓷砖综合；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	90.43
89	011204003089	外墙面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1:3水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	133.45
90	011204003090	外墙仿古面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1:3水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙仿古面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	147.7

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
91	011207001091	木工板墙面	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木工板 12mm厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	109.69
92	011207001092	胶合板墙面三层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板三层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	93.88
93	011207001093	胶合板墙面五层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板五层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	.1	95.83
94	011207001094	胶合板墙面 10厚	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板 10mm厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	98.75
95	011406002095	外墙抹灰线条油漆线条 ≤60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：≤60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.82

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
96	011406002096	外墙抹灰线条油漆线条>60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：>60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.67
97	011502002097	木质装饰线宽≤60mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	5.92
98	011502002098	实木装饰板宽≤100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.64
99	011502002099	实木装饰板宽>100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽>100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.3
100	011502003100	瓷砖腰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：瓷砖腰线；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	16.06
101	自编 101	新做木压壳	1. 新做木压壳；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
102	自编 102	简单墙面清洗	1. 简单墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.8
103	自编 103	复杂墙面清洗	1. 复杂墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	2.5
104	011701002104	简易脚手架	1. 简易脚手架；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	4.49
八、门窗及栏杆部分						
105	010802004105	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门框、扇材质：成品防盗门；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	樘	1	800

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
106	010801002106	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：成品套装木门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	349.69
107	010802001107	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：塑钢门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	253.64
108	010802001108	钛合金门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：钛合金门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	298.57
109	010803001109	铝合金卷帘门	1. 门材质：铝合金；2. 外围尺寸：综合考虑；3. 含所需所有五金件及门锁等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	172.58
110	010806001110	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	153.16
111	010807001111	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：铝合金窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	183.52
112	010807001112	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：塑钢窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	185.26
113	010807005113	不锈钢防护栏	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：不锈钢防护栏；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	77.01

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
114	011503001114	铝合金栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：铝合金栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	169.41
115	011503001115	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	221.09
116	011503002116	木质栏杆(含油漆)	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：木质栏杆，含刷油漆三遍；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	202.1
九、厨房及厕所改造部分						
117	010401012117	维修灶台	1. 旧灶原抹灰面及瓷砖面拆除；2. 水泥砂浆抹灰、贴瓷砖；3. 烟道维修；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	500
118	010401012118	打灶(单眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(单眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	589.96
119	010401012119	打灶(2眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(2目良)；2. 砖品种、规格、. 强度等级：IV 兀 J10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	862.06

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
120	010401012120	打灶(3眼)	1.零星砌砖名称、部位：打灶(3眼)；2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；4.面层：表面贴瓷砖；5.内侧抹灰；6.含旧灶拆除及新做烟道；7.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	1068.35
121	010401012121	水缸	1.零星砌砖名称、部位：水缸；2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；4.装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；5.含旧水缸拆除；6.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	口	1	300
122	010401003122	碗柜	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3.装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4.含旧碗柜拆除；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	450
123	010401003123	操作台	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3.装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4.含旧操作台拆除；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	350
124	010401003124	洗碗池	1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3.装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4.含洗碗池拆除；5.具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	300

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
125	031004004125	不锈钢洗菜盆	1. 不锈钢洗菜盆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	300
126	010401003126	洗衣台（饰面不贴砖）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧抹灰；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	291.58
127	010401003127	洗衣台（饰面贴砖）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧贴瓷砖；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	393.63
128	011505003128	晾衣杆	1. 晾衣杆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	52.32
129	011302001129	铝合金扣板天棚	1. 吊项形式：不上人型，平面；2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝合金扣板（含龙骨及其配件）；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	70.25
十、管网工程						
130	040501004130	室外塑料排水管 DN500	1. 管道材料名称：PVC—U 排水管；2. 管材规格：DN500mm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	88.92
131	040501001131	钢筋混凝土排水管 DN300	1. 管有筋无筋：有筋混凝土排水管；2. 规格：DN300mm；3. 埋设深度：综合考虑；4. 接口形式：钢丝网水泥砂浆抹带；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	80.08
十一、安装部分						

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
132	031001006132	室内UPVC排水管 DN110	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	59.96
133	031001006133	室内UPVC排水管 DN200	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	130.39
134	031001006134	室外UPVC排水管 DN110	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	0	1	30.28
135	031001006135	室外UPVC排水管 DN200	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	77.06
136	031001006136	室内PP—R塑料给水管 DN20	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN20mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	25.15
137	031001006137	室内PP—R塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN25mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	30.62
138	030801017138	室外PE给水管 DN110	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE管；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	88.29

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
139	030801017139	室外 PE 给水管 DN200	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE 管；4. 型号、规格：I)N200mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	238.5
140	031004008140	水龙头 CDN20	1. 名称：水龙头；2. 规格、类型：DN20；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	8.17
141	031004006141	蹲便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：蹲式；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	202.82
142	031004006142	坐便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：坐式；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	404.71
143	030411004143	BV — 1.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内布线；3. 型号、规格、材质：BV — 450 / 750V — 1.5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	2.84
144	030411004144	BV — 2.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内布线；3. 型号、规格、材质：BV — 450 / 750V — 2.5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	3.41
145	030411004145	BV — 4.0 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内布线；3. 型号、规格、材质：BV — 450 / 750V — 4.0mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4.05
146	030411001146	塑料管 PCI6	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN16mm；4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.46

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
147	030411001147	塑料管 PC20	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN20mm；4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	11.48
148	030404034148	单联开关	1. 名称：单联单控开关；2. 规格：220V10A 单联开关；3. 安装方式：距地 1.3m；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	18.15
149	030404034149	双联开关	1. 名称：单联双控开关；2. 规格：220V10A 双联开关；3. 安装方式：距地 1.3m；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	19.7
150	030404035150	二、三孔插座	1. 名称：二、三孔插座；2. 规格：250V, 10A；3. 安装方式：下边距地 1.3 米明装；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	25.85
151	030412005151	日光灯	1. 名称：日光灯；2. 满足国家规范和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	62.32
152	030412001152	白炽灯	1. 名称：白炽灯；2. 满足国家规范和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	15.05
153	030412001153	节能灯	1. 名称：节能灯；2. 满足国家规范和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	28.21
十二、附属设施部分						
154	自编 151	人工井(直径 1.2 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	898.66
155	自编 152	人工井(直径 1.5 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述.	m	1	1241.67
156	自编 153	人工井(直径 1.8 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	1614.9

小龙等六个街道办工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区小龙等六个街道办扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
157	自编 154	零星用杂工	1. 零星用杂工	个	1	150
158	自编 155	零星用技工	1. 零星用技工	个	1	200
159	自编 156	竹编篱笆墙 (土房处)	1. 包工包料, 含施工现场所需全部内容; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	70
160	010607002157	竹围栏高 1. 1m	1. 竹围栏; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	45
161	010607002158	铁丝网围栏	1. 铁丝网围栏; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
162	010607002159	鸡鸭舍围栏	1. 每卷 25m, 高度 1m; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	卷	1	75
163	050305006160	石桌石凳	1. 石材种类: 成品石桌+4 个石凳; 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	480

附件 3

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
一、拆除部分：						
1	自编 001	拆除房屋(综合)含；外运	1. 拆除房屋(综合)；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m2	1	50
2	011601001002	拆除砖(石)墙、柱含；外运	1. 构件名称：砖(石)墙、柱；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	87.67
3	011601001003	零星砖砌体拆除含外运	1. 构件名称：砖砌体；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	121.73
4	011602001004	零星混凝土构件拆除；含外运	1. 构件名称：混凝土构件；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	353.11
5	011602001005	混凝土地面及散水拆；除10cm厚含外运	1. 构件名称：原地面拆除厚度；10cm；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m2	1	25.04
二、土石方部分：						
6	010101001006	平整土地	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m2	1	1.35
7	010101002007	机械挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	8.7
8	010101002008	人工挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	21.82
9	010102001009	机械挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	17.38
10	010102001010	人工挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	46.96
11	010103001011	回填方	1. 土质要求：一般土壤；2. 密实度要求：按规范要求，夯；填；3. 运距：投标人自行考虑；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m3	1	7.47

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
12	040103002012	机械土石方弃置 1Km; 内	1. 废弃料品种: 土石方综合考虑; 2. 运距: 1Km 内; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m3	1	6.2
13	040103002013	机械土石方弃置增运; 1Km	1. 废弃料品种: 土石方综合考虑; 2. 运距: 增运 1Km; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m3	1	1.06
14	040103002014	机械土石方弃置增运; 100m	1. 废弃料品种: 土石方综合考虑; 2. 运距: 增运 100m; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m3	1	0.57
15	040103002015	人力车土石方弃置; 50m 内	1. 废弃料品种: 土石方综合考虑; 2. 运距: 50m 内; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m3	1	8.06
16	040103002016	人力车土石方弃置增; 运 50m	1. 废弃料品种: 土石方综合考虑; 2. 运距: 增运 50m; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m3	1	2.18
三、地坪及道路部分						
17	040202001017	路床碾压整型	1. 路床碾压整型; 2. 压实度 95% 及以上; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	1.69
18	010507002018	C25 室内外地坪混凝土; 硬化厚 5cm	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度: 5cm; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	27.72
19	010507002019	C25 室内外地坪混凝土; 硬化厚 7cm	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度: 7cm; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	39.99
20	010507002020	C25 室内外地坪混凝土; 硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度: 10cm; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	53.32
21	040203007021	C25 便民路混凝土硬化; 厚 10cm	1. 混凝土强度等级: C25; 2. 厚度: 10cm; 3. 含模板费用; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	58.52
22	040202009022	砂夹石垫层厚 10cm	1. 材质: 砂夹石; 2. 厚度: 10cm; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m2	1	22.61

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
23	050201001023	青石板路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：；青石板厚 5cm； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m2	1	115.7
24	050201001024	青石板路面厚10cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：；青石板厚 10cm； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m2	1	154.97
25	050201005025	透水砖路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：；透水砖厚 5cm； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m2	1	49.27
26	011107001026	青石板台阶面厚5cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：；青石板 5cm 厚； 2. 勾缝材料种类：1：2 水泥砂浆； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m2	1	203.88
27	011107004027	室外台阶水泥砂浆面；层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚；1：2 水泥砂浆； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m2	1	45.39
四、砌筑及抹灰部分						
28	010403001028	条石基础M5水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm [∞] ；800mm)； 2. 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	441.54
29	010401001029	砖基础M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：； IV 兀 j10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 水； 泥砂浆； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	525.1
30	010401003030	砖墙砌筑M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 墙体类型：混水墙； 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水； 泥砂浆； 4. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	570.06

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
31	010401009031	实心砖柱 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M5 水； 泥砂浆； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	617.86
32	010401012032	零星砌砖 M5 水泥砂浆	1. 名称、部位：现场综合考虑； 2. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖、； 240mm×115mm×53mm； 3. 砂浆强度等级、配合比： M5 水泥； 砂浆； 4. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	650.51
33	010401003033	砖砌挡土墙 M5 水泥砂； 浆	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 墙体类型：挡土墙； 3. 砂浆强度等级、配合比： M5 水； 泥砂浆； 4. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	570.06
34	010403004034	条石挡土墙 M5 水泥砂； 浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)； 2. 砂浆强度等级： M5 水泥砂浆； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	509.59
35	010504004035	毛石挡土墙	1. 砌筑砂浆标号： M5 水泥砂浆； 2. 表面凸缝，缝宽 2cm； 3. 含模板费用； 4. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	423.99
36	010504004036	混凝土挡土墙 C25	1. 混凝土强度等级： C25； 2. 含模板费用； 3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m3	1	490.79
37	010401014037	砖砌排水沟净空； 300mm×300mm	1. 沟截面尺寸：净空； 300mm×300mm； 壁厚为 120mm； 2. 垫层材料种类、厚度： C10 凝； 土、厚 100mm； 3. 砖品种、规格、强度等级： MU10； 烧结页岩砖、； 240mm×115mm×53mm； 4. 砂浆强度等级、配合比： M5 水泥； 砂浆、 1： 2 水泥砂浆； 5. 含挖土方、回填、外运及沟内； 侧抹灰； 6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	106.63

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
38	010401014038	砖砌排水沟净空；300mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空；300mm×500mm；壁厚为120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝；土、厚100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10；烧结页岩砖、；240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥；砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内；侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	117.74
39	010401014039	砖砌排水沟净空；400mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空；400mm×500mm；壁厚为120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝；土、厚100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10；烧结页岩砖、；240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥；砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内；侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	139.33
五、混凝土及钢筋部分						
40	010507007040	零星混凝土 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ³	1	630.69
41	010502001041	矩形柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ³	1	511.07
42	010503002042	矩形梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ³	1	508.52
43	010512001043	预制平板	1. 板尺寸：根据现场实际考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ³	1	1241.67

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
44	010510003044	预制过梁；240×120×1400	1. 规格：C25240×120×1400；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	根	1	55.19
45	010510003045	预制过梁；240×180×1800	1. 规格：C25240×180×1800；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	根	1	106.44
46	010510003046	预制过梁；240×240×2300	1. 规格：C25240×240×2300；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	根	1	181.34
47	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	kg	1	5.46
48	010515001048	植筋 6.5	1. 钢筋种类、规格：6.5；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	38.6
六、屋面部分						
49	010902001049	屋面 SBS 卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：弹性；体(SBS)改性沥青防水卷材聚酯；胎 I 型 3mm；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	43.45
50	010902001050	屋面防水保护层	1. 保护层：20 厚 1：2 水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	24.16
51	010702003051	圆木檩制安中 150	1. 构件规格尺寸：中 150；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	42.13
52	010702005052	矩形椽(橑)子(断面；周长 mm)≤200	1. 构件名称、规格：断面周长 mm；≤200；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	11.46
53	010702005053	矩形椽(橑)子(断面；周长 mm)≤240	1. 构件名称、规格：断面周长 mm；≤240；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	13.55

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
54	010702005054	矩形椽(桷)子(断面; 周长)≤280	1. 构件名称、规格: 断面周长 mm; ≤280; 2. 木材种类: 锯材; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	17.88
55	010702005055	矩形椽(桷)子(断面; 周长III) >280	1. 构件名称、规格: 断面周长 mm; >280; 2. 木材种类: 锯材; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	20.75
56	010703001056	屋面板上钉挂瓦条	1. 屋面板上钉挂瓦条; 2. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m ²	1	20.91
57	020508019057	拆除并新做封檐板; (含油漆两遍)	1. 原封檐板拆除; 2. 封檐板规格: 板宽≤200mm; 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底油; 一遍, 刮腻子, 调和漆二遍; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	25.29
58	020601003058	新建小青瓦屋面	1. 屋面类型: 小青瓦屋面; 2. 瓦件规格尺寸: 小青瓦综合; 3. 屋面做法: 新建; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m ²	1	82.55
59	020601003059	翻盖小青瓦屋面	1. 屋面类型: 小青瓦屋面; 2. 瓦件规格尺寸: 小青瓦综合; 3. 屋面做法: 翻盖; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m ²	1	38.2
60	010901001060	拆换瓦屋脊	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: ; 瓦屋脊规格现场综合考虑; 2. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	8.47
61	010901001061	水泥砂浆檐口连环火; 连圈	1. 水泥砂浆抹檐口; 2. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	23.65
62	020603001062	新建琉璃瓦屋面(含; 瓦)	1. 屋面类型: 琉璃瓦屋面; 2. 瓦件规格尺寸: 琉璃瓦综合; 3. 屋面做法: 新建; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m ²	1	158.21

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
63	010901001063	新建石棉瓦屋面	1. 屋面类型：石棉瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：石棉瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	22.73
64	010901001064	新建玻纤瓦屋面	1. 屋面类型：玻纤瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：玻纤瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	62.82
65	010901001065	新建树脂瓦屋面	1. 屋面类型：树脂瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：塑脂瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	48.54
66	010901002066	彩钢板屋面单层(含；钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩；钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢；檩条等构件，综合考虑；2. 单层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	84.02
67	010901002067	彩钢板屋面双层(含；钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩；钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢；檩条、钢支撑、钢板天沟等构；件，综合考虑；2. 双层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	127.83
68	010901002068	铝合金棚屋面	1. 型材品种、规格、颜色：铝合金；棚屋面，含钢构件，综合考虑；2. 铝合金棚屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	158.28
69	020303016069	换木梁 200mm×60mm	1. 做法：更换，加固，长 5.5m，；木梁规格为 200mm×60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	根	1	293.91

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
70	020303016070	换木柱中150mm	1.做法：更换，加固，长5.5m；木柱规格为中150mm；2.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	根	1	343.06
七、油漆及装饰部分						
71	011201001071	墙面一般抹灰	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：水泥；砂浆一般抹灰；3.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	29.55
72	011203001072	零星项目一般抹灰	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：水泥；砂浆一般抹灰；3.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	52.1
73	011201001073	墙面刷素水泥浆	1.墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2.抹灰厚度、砂浆配合比：素水；泥浆；3.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	1.98
74	011201003074	石墙勾缝	1.墙体类型：石墙；2.勾缝类型：加浆勾平缝、凹缝；3.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	10.77
75	011401001075	木门刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油；一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	31.51
76	011401001076	木窗刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油；一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	29.96
77	011404012077	木质梁、柱、坊、封；檐板等上刷油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：刷底油；一遍，刮腻子，调和漆二遍；2.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	22.74

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
78	011403001078	木扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油；一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	6.02
79	011406001079	抹灰面上刷油漆光面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一；遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	14.2
80	011406001080	抹灰面上刷油漆毛面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一；遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	14.69
81	011406001081	墙面喷刷仿瓷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：仿瓷涂；料；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	10
82	011406001082	外墙喷刷钢化涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：钢化涂；料；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	12
83	011407001083	内外墙刷大白灰	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 涂料品种、刷喷遍数：喷刷大；白灰；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	3.49
84	011406003084	内墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	12.6
85	011406003085	外墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品耐水腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	12.6

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
86	011406001086	内墙乳胶漆 (含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆；底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	25.76
87	011406001087	外墙乳胶漆 (含刮腻子)	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品耐水腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆；底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	27.28
88	011204003088	内墙瓷砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界；面处理剂、13mm厚1：3水泥砂浆；打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚；1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺；建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：内墙瓷砖综合；6. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	88.82
89	011204003089	外墙面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界；面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆；打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚；1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺；建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：外墙面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	130.69

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
90	011204003090	外墙仿古面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界；面处理剂、14 栅厚 1：3 水泥砂浆；打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm 厚；1：0.15：2 水泥石灰砂浆（内掺；建筑胶）、好亦特粘剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：外墙仿古面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	144.34
91	011207001091	木工板墙面	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：；木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：木工板 12mm 厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构；件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	107.81
92	011207001092	胶合板墙面三层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：；木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：胶合板三层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构；件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	91.21
93	011207001093	胶合板墙面五层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：；木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：胶合板五层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构；件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	93.8

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
94	011207001094	胶合板墙面 10厚	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：；木龙骨，中距 300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：胶合板 10mm 厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构；件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	97.07
95	011406002095	外墙抹灰线条油漆线；条≤60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：≤60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修；补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷；乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	6.65
96	011406002096	外墙抹灰线条油漆线；条>60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：>60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修；补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，；找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷；乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	10.42
97	011502002097	木质装饰线宽≤60mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：；宽≤60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	5.79
98	011502002098	实木装饰板宽≤；100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：；宽≤100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	10.49
99	011502002099	实木装饰板宽>；100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：；宽>100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	13.14
100	011502003100	瓷砖腰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：；瓷砖腰线；2. 具体做法详建设单位	m	1	15.79

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			提供的实；施工方案描述			
101	自编 101	新做木压壳	1. 新做木压壳；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	4
102	自编 102	简单墙面清洗	1. 简单墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	1.8
103	自编 103	复杂墙面清洗	1. 复杂墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	2.5
104	011701002104	简易脚手架	1. 简易脚手架；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	4.42
八、门窗及栏杆部分						
105	010802004105	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门框、扇材质：成品防盗门；3. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	樘	1	800
106	010801002106	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：成品套装木门；3. 含门安装所需所有五金件及门；锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	348.34
107	010802001107	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：塑钢门；3. 含门安装所需所有五金件及门；锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	251.72
108	010802001108	钛合金门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑；2. 门类型：钛合金门；3. 含门安装所需所有五金件及门；锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	296.72
109	010803001109	铝合金卷帘门	1. 门材质：铝合金；2. 外围尺寸：综合考虑；3. 含所需所有五金件及门锁等；4. 具体做法详建设单位提	m ²	1	170.05

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			供的实；施工方案描述			
110	010806001110	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m ²	1	152.16
111	010807001111	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：铝合金窗；3. 具体做法 详建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	182.42
112	010807001112	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：塑钢窗；3. 具体做法详 建设单位提供的实；施工方案描述	m ²	1	183.52
113	010807005113	不锈钢防护栏	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：不锈钢防护栏；3. 具体 做法详建设单位提供的实；施工方案 描述	m ²	1	76.46
114	011503001114	铝合金栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：； 铝合金栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具 体做法详建设单位提供的实；施方 案描述	m	1	165.76
115	011503001115	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：； 不锈钢栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具 体做法详建设单位提供的实；施方 案描述	m	1	216.16
116	011503002116	木质栏杆(含 油漆)	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：； 木质栏杆，含刷油漆三遍；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提 供的实；施工方案描述	m	1	197.54
九、厨房及厕所改造部分						
117	010401012117	维修灶台	1. 旧灶原抹灰面及瓷砖面拆除；2. 水泥砂浆抹灰、贴瓷砖；3. 烟道维 修；4. 具体做法详建设单位提供的	座	1	500

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			实；施工方案描述			
118	010401012118	打灶(单眼)	1.零星砌砖名称、部位：打灶；(单眼)；2.砖品种、规格、强度等级：；MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5；水泥砂浆；4.面层：表面贴瓷砖；5.内侧抹灰；6.含旧灶拆除及新做烟道；7.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	座	1	581.19
119	010401012119	打灶(2眼)	1.零星砌砖名称、部位：打灶(2眼)；2.砖品种、规格、强度等级：；MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5；水泥砂浆；4.面层：表面贴瓷砖；5.内侧抹灰；6.含旧灶拆除及新做烟道；7.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	座	1	848.61
120	010401012120	打灶(3眼)	1.零星砌砖名称、部位：打灶(3眼)；2.砖品种、规格、强度等级：；MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5；水泥砂浆；4.面层：表面贴瓷砖；5.内侧抹灰；6.含旧灶拆除及新做烟道；7.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	座	1	1051.6
121	010401012121	水缸	1.零星砌砖名称、部位：水缸；2.砖品种、规格、强度等级：；MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3.砂浆强度等级、配合比：M7.5；水泥砂浆；4.装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；5.含旧水缸拆除；6.具体做法详建设单位提供的实；施工方案描	口	1	300

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			述			
122	010401003122	碗柜	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M7.5； 水泥砂浆； 3. 装饰： 内贴瓷砖、外侧抹灰； 4. 含旧碗柜拆除； 5. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	座	1	450
123	010401003123	操作台	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115 彻×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M7.5； 水泥砂浆； 3. 装饰： 内贴瓷砖、外侧抹灰； 4. 含旧操作台拆除； 5. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	个	1	350
124	010401003124	洗碗池	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M7.5； 水泥砂浆； 3. 装饰： 内贴瓷砖、外侧抹灰； 4. 含洗碗池拆除； 5. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	个	1	300
125	031004004125	不锈钢洗菜盆	1. 不锈钢洗菜盆； 2. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	个	1	300
126	010401003126	洗衣台（饰面不贴； 砖）	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M7.5； 水泥砂浆； 3. 装饰： 内、外侧抹灰； 4. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	个	1	288.47
127	010401003127	洗衣台（饰面贴砖）	1. 砖品种、规格、强度等级：； MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm； 2. 砂浆强度等级、配合比： M7.5； 水泥砂浆； 3. 装饰： 内、外侧贴瓷砖；	个	1	387.58

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			4. 具体做法详建设单位提供的实； 施方案描述			
128	011505003128	晾衣杆	1. 晾衣杆；2. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	根	1	52.24
129	011302001129	铝合金扣板天棚	1. 吊顶形式：不上人型，平面；2. 面层材料品种、规格、品牌、；颜色：铝合金扣板(含龙骨及其；配件)；3. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	m ²	1	69.91
十、管网工程						
130	040501004130	室外塑料排水管；DN500	1. 管道材料名称：PVC—U 排水管；2. 管材规格：DN500mm；3. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	88.58
131	040501001131	钢筋混凝土排水管；DN300	1. 管有筋无筋：有筋混凝土排水；管；2. 规格：DN300mm；3. 埋设深度：综合考虑；4. 接口形式：钢丝网水泥砂浆抹；+降；雨；5. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	79.31
十一、安装部分						
132	031001006132	室内 uPVC 排水管；DN110	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	58.91
133	031001006133	室内 uPVC 排水管；DN200	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	128.61
134	031001006134	室外 UPVC 排水管；DN110	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接	m	1	29.87

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述			
135	031001006135	室外UPVC排水管；DN200	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：uPVC；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	76.57
136	031001006136	室内PP—R塑料给水管；DN20	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN20mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	24.5
137	031001006137	室内PP—R塑料给水管；DN25	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN25mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	29.88
138	030801017138	室外PE给水管DN110	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE管；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	87.52
139	030801017139	室外PE给水管DN200	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE管；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	m	1	237.4
140	031004008140	水龙头 DN20	1. 名称：水龙头；2. 规格、类型：DN20；3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	组	1	8.03
141	031004006141	蹲便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：蹲式；3. 具体做法详建设单位提供的实； 施工方案描述	组	1	200.1
142	031004006142	坐便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：坐式；	组	1	401.5

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			3. 具体做法详建设单位提供的实； 施方案描述			
143	030411004143	BV-1.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式： 管内穿线；3. 型号、规格、材质： BV 一；450 / 750V—1. 5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法 详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	2.8
144	030411004144	BV-2.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式： 管内穿线；3. 型号、规格、材质： BV 一；450 / 750V — 2. 5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法 详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	3.38
145	030411004145	BV — 4.0 铜芯 线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式： 管内穿线；3. 型号、规格、材质： BV 一；450 / 750V — 4. 0mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法 详建设单位提供的实；施方案描述	m	1	4.02
146	030411001146	塑料管 PCI6	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN16mm；4. 配置形式及部位： 砖、混凝土；结构暗配；5. 具体做 法详建设单位提供的实；施方案描 述	m	1	10.17
147	030411001147	塑料管 PC20	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN20mm；4. 配置形式及部位： 砖、混凝土；结构暗配；5. 具体做 法详建设单位提供的实；施方案描 述	m	1	8.49
148	030404034148	单联开关	1. 名称：单联单控开关；2. 规格： 220V10A 单联开关；3. 安装方式： 距地 1.3m；4. 具体做法详建设单 位提供的实；施方案描述	个	1	17.83
149	030404034149	双联开关	1. 名称：单联双控开关；2. 规格： 220V10A 双联开关；3. 安装方式：	个	1	19.36

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			距地 1.3m; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述			
150	030404035150	二、三孔插座	1. 名称: 二、三孔插座; 2. 规格: 250V, 10A; 3. 安装方式: 下边距地 1.3 米明装; 4. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	个	1	25.51
151	030412005151	日光灯	1. 名称: 日光灯; 2. 满足国家规范和相关设计要求; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	套	1	61.5
152	030412001152	白炽灯	1. 名称: 白炽灯; 2. 满足国家规范和相关设计要求; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	套	1	14.7
153	030412001153	节能灯	1. 名称: 节能灯; 2. 满足国家规范和相关设计要求; 3. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	套	1	27.68
十二、附属设施部分						
154	自编 151	人工井(直径 1.2 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	907.91
155	自编 152	人工井(直径 1.5 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	1251.32
156	自编 153	人工井(直径 1.8 米)	1. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m	1	1623.96
157	自编 154	零星用杂工	1. 零星用杂工	个	1	150
158	自编 155	零星用技工	1. 零星用技工	个	1	200
159	自编 156	竹编篱笆墙(土房; 处)	1. 包工包料, 含施工现场所需全部内容; 2. 具体做法详建设单位提供的实; 施工方案描述	m ²	1	70

鄢家乡等七个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区鄢家乡等七个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
160	010607002157	竹围栏高 1.1m	1. 竹围栏；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	45
161	010607002158	铁丝网围栏	1. 铁丝网围栏。；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	m	1	4
162	010607002159	鸡鸭舍围栏	1. 每卷 25m，高度 1m；2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	卷	1	75
163	050305006160	石桌石凳	1. 石材种类：成品石桌+4 个石凳； 2. 具体做法详建设单位提供的实；施工方案描述	个	1	480

附件 4

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
一、拆除部分：						
1	自编 001	拆除房屋(综合)含外运	1. 拆除房屋(综合)；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	50
2	011601001002	拆除砖(石)墙、柱含外运	1. 构件名称：砖(石)墙、柱；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	87.67
3	011601001003	零星砖砌体拆除含外运	1. 构件名称：砖砌体；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	121.73
4	011602001004	零星混凝土构件拆除含外运	1. 构件名称：混凝土构件；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	353.11
5	011602001005	混凝土地面及散水拆除 10cm 厚含外运	1. 构件名称：原地面拆除厚度 10cm；2. 含建渣外运；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	25.04
二、土石方部分						
6	010101001006	平整土地	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	1.35
7	010101002007	机械挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	8.7
8	010101002008	人工挖一般土方	1. 土壤类别：综合；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	21.82
9	010102001009	机械挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	17.38
10	010102001010	人工挖页岩	1. 岩石类别：页岩；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	46.96

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
11	010103001011	回填方	1. 土质要求：一般土壤；2. 密实度要求：按规范要求，夯填；3. 运距：投标人自行考虑；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	7.47
12	040103002012	机械土石方弃置 1Km 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑；2. 运足巨：1Km 内；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	6.2
13	040103002013	机械土石方弃置增运 1Km	1. 废弃料品种：土石方综合考虑；2. 运足巨：增运 1Km；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	1.06
14	040103002014	机械土石方弃置增运 100m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑；2. 运距：增运 100m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	0.57
15	040103002015	人力车土石方弃置 50m 内	1. 废弃料品种：土石方综合考虑 2. 运距：50m 内 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	8.06
16	040103002016	人力车土石方弃置增运 50m	1. 废弃料品种：土石方综合考虑；2. 运足巨：增运 50m；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	2.18
三、地坪及道路部分						
17	040202001017	路床碾压整型	1. 路床碾压整型；2. 压实度 95% 及以上；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.69
18	010507002018	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 5cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：5cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	26.34
19	010507002019	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 7cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：7cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	38.21
20	010507002020	C25 室内外地坪混凝土硬化厚 10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	50.58

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
21	040203007021	C25 便民路混凝土硬化厚10cm	1. 混凝土强度等级：C25；2. 厚度：10cm；3. 含模板费用；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	55.48
22	040202009022	砂夹石垫层厚10cm	1. 材质：砂夹石；2. 厚度：10cm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	19.75
23	050201001023	青石板路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	115.4
24	050201001024	青石板路面厚10cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：青石板厚10cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	154.67
25	050201005025	透水砖路面厚5cm	1. 路面厚度、宽度、材料种类：透水砖厚5cm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	48.01
26	011107001026	青石板台阶面厚5cm	1. 面层材料品种、规格、颜色：青石板5cm厚；2. 勾缝材料种类：1：2水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	203.46
27	011107004027	室外台阶水泥砂浆面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	44.81
四、切筑及抹灰部分						
28	010403001028	条石基础M5水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	438.76
29	010401001029	砖基础M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	520.35

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
30	010401003030	砖墙砌筑 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：混水墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	565.58
31	010401009031	实心砖柱 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	613.24
32	010401012032	零星砌砖 M5 水泥砂浆	1. 名称、部位：现场综合考虑；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖、240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	646.25
33	010401003033	砖砌挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 墙体类型：挡土墙；3. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	565.58
34	010403004034	条石挡土墙 M5 水泥砂浆	1. 石料种类、规格：条石(600mm~800mm)；2. 砂浆强度等级：M5 水泥砂浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	507.21
35	010504004035	毛石挡土墙	1. 砌筑砂浆标号：M5 水泥砂浆；2. 表面凸缝，缝宽 2cm；3. 含模板费用；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ³	1	416.1
36	010504004036	混凝土挡土墙 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提	m ³	1	463.33

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			供的实施方案描述			
37	010401014037	砖砌排水沟净空 300mm×300mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm×300mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	103.67
38	010401014038	砖砌排水沟净空 300mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空 300mm×500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	114.17
39	010401014039	砖砌排水沟净空 400mm×500mm	1. 沟截面尺寸：净空 400mm×500mm；壁厚为 120mm；2. 垫层材料种类、厚度：C10 混凝土、厚 100mm；3. 砖品种、规格、强度等级：Mu10 烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm；4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆、1：2 水泥砂浆；5. 含挖土方、回填、外运及沟内侧抹灰；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	135.57
五、混凝土及钢筋部分						
40	010507007040	零星混凝土 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提	m ³	1	604.77

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			供的实施方案描述			
41	010502001041	矩形柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	483.61
42	010503002042	矩形梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	481.06
43	010512001043	预制平板	1. 板尺寸：根据现场实际考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m3	1	1238.58
44	010510003044	预制过梁 240×120×1400	1. 规格：C25240×120×1400；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	55.14
45	010510003045	预制过梁 240×180×1800	1. 规格：C25240×180×1800；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	106.33
46	010510003046	预制过梁 240×240×2300	1. 规格：C25240×240×2300；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	181.16
47	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	kg	1	5.46
48	010515001048	植筋 6.5	1. 钢筋种类、规格：6.5；2. 含模板费用；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	38.6
六、屋面部分						
49	010902001049	屋面 SBS 卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材聚酯胎 I 型 3mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	43.45
50	010902001050	屋面防水保护层	1. 保护层：20 厚 1：2 水泥砂浆；2. 具体做法详建设单位提供的实	m2	1	23.71

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			施工方案描述			
51	010702003051	圆木檩制安中150	1. 构件规格尺寸：中 150；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	42.13
52	010702005052	矩形椽(桷)子(断面周长 mm) ≤200	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤200；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	11.46
53	010702005053	矩形椽(桷)子(断面周长 mm) ≤240	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤240；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.55
54	010702005054	矩形椽(桷)子(断面周长 mm) ≤280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm ≤280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	17.88
55	010702005055	矩形椽(桷)子(断面周长 mm) >280	1. 构件名称、规格：断面周长 mm >280；2. 木材种类：锯材；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	20.75
56	010703001056	屋面板上钉挂瓦条	1. 屋面板上钉挂瓦条；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	20.91
57	020508019057	拆除并新做封檐板(含油漆两遍)	1. 原封檐板拆除；2. 封檐板规格：板宽 ≤200mm；3. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	25.29
58	020601003058	新建小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	82.55
59	020601003059	翻盖小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：小青瓦综合；3. 屋面做法：翻盖；4. 具体做法详建设单位	m ²	1	38.16

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			提供的实施方案描述			
60	010901001060	拆换瓦屋脊	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色：瓦屋脊规格现场综合考虑；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	8.37
61	010901001061	水泥砂浆檐口连环火连圈	1. 水泥砂浆抹檐口；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	23.65
62	020603001062	新建琉璃瓦屋面(含瓦)	1. 屋面类型：琉璃瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：琉璃瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	157.83
63	010901001063	新建石棉瓦屋面	1. 屋面类型：石棉瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：石棉瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	22.73
64	010901001064	新建玻纤瓦屋面	1. 屋面类型：玻纤瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：玻纤瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	62.82
65	010901001065	新建树脂瓦屋面	1. 屋面类型：树脂瓦屋面；2. 瓦件规格尺寸：塑脂瓦综合；3. 屋面做法：新建；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	48.54
66	010901002066	彩钢板屋面单层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条等构件，综合考虑；2. 单层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	84.02
67	010901002067	彩钢板屋面双层(含钢构件)	1. 型材品种、规格、颜色：单层彩钢板屋面，含钢柱、钢屋架、钢檩条、钢支撑、钢板天沟等构件，综合考虑；2. 双层彩钢板屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供	m ²	1	127.83

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			的实施方案描述			
68	010901002068	铝合金棚屋面	1. 型材品种、规格、颜色：铝合金棚屋面，含钢构件，综合考虑；2. 铝合金棚屋面，含钢结构；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	158.28
69	020303016069	换木梁 200mm×60mm	1. 做法：更换，加固，长 5.5m，木梁规格为 200mm×60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	293.91
70	020303016070	换木柱中 150mm	1. 做法：更换，加固，长 5.5m，木柱规格为巾 150mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	343.06
七、油漆及装饰部分						
71	011201001071	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	29.1
72	011203001072	零星项目一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：水泥砂浆一般抹灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	51.66
73	011201001073	墙面刷素水泥浆	1. 墙体类型：砖墙、石墙、混凝土墙、老墙综合考虑；2. 抹灰厚度、砂浆配合比：素水泥浆；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.98
74	011201003074	石墙勾缝	1. 墙体类型：石墙；2. 勾缝类型：加浆勾平缝、凹缝；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10.69
75	011401001075	木门刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案	m ²	1	31.51

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			描述			
76	011401001076	木窗刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	29.96
77	011404012077	木质梁、柱、坊、封檐板上刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	22.74
78	011403001078	木扶手刷油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍，刮腻子，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.02
79	011406001079	抹灰面上刷油漆光面	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.2
80	011406001080	抹灰面上刷油漆毛回	1. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆二遍；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	14.69
81	011406001081	墙面喷刷仿瓷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：仿瓷涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	10
82	011406001082	外墙喷刷钢化涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 油漆品种、刷漆遍数：钢化涂料；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	12
83	011407001083	内外墙刷大白灰	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 涂料品种、刷喷遍数：喷刷大白灰；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	3.49
84	011406003084	内墙刮腻子	1. 基层类型：墙面一般抹灰面；2. 腻子种类：成品腻子粉；3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍，找补两遍；4. 具体做法详建设单位提供的实	m ²	1	12.6

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			方案描述			
90	011204: 003090	外墙仿古面砖	1. 墙体类型：混凝土及砖基层；2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚 1: 3 水泥砂浆打底；3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚 1: 0.15: 2 水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘结剂粘贴；4. 挂贴方式：粘贴；5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：外墙仿古面砖；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	143.89
91	011207001091	木工板墙面	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木工板 12mm厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	107.81
92	011207001092	胶合板墙面三层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板三层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	91.21
93	011207001093	胶合板墙面五层	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板五层；4. 油漆品种、刷油遍数：木制构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	93.8
94	011207001094	胶合板墙面 10厚	1. 墙体类型：砖基层；2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，中距300mm×300mm；3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胶合板 10mm厚；4. 油漆品种、刷油遍数：木制	m ²	1	97.07

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			构件喷刷防火涂料；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述			
95	011406002095	外墙抹灰线条油漆线条≤60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：≤60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	6.54
96	011406002096	外墙抹灰线条油漆线条>60mm	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉；2. 线条宽度：>60mm；3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍；4. 涂料品种、刷喷遍数：喷、刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.24
97	011502002097	木质装饰线宽≤60mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤60mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	5.79
98	011502002098	实木装饰板宽≤100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽≤100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	10.49
99	011502002099	实木装饰板宽>100mm	1. 线条材料品种、规格、颜色：宽>100mm；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	13.14
100	011502003100	瓷砖腰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：瓷砖腰线；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	15.79
101	自编 101	新做木压壳	1. 新做木压壳；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
102	自编 102	简单墙面清洗	1. 简单墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	1.8
103	自编 103	复杂墙面清洗	1. 复杂墙面清洗；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	2.5

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
104	011701002104	简易脚手架	1. 简易脚手架；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	4.42
八、窗及栏杆部分：						
105	010802004105	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门框、扇材质：成品防盗门；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	樘	1	800
106	010801002106	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：成品套装木门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	348.34
107	010802001107	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：塑钢门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	251.72
108	010802001108	钛合金门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 门类型：钛合金门；3. 含门安装所需所有五金件及门锁、门碰等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	296.72
109	010803001109	铝合金卷帘门	1. 门材质：铝合金；2. 外围尺寸：综合考虑；3. 含所需所有五金件及门锁等；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	170.05
110	010806001110	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	152.16
111	010807001111	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：铝合金窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m2	1	182.42

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
112	010807001112	塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：塑钢窗；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	183.52
113	010807005113	不锈钢防护栏	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑； 2. 窗类型：不锈钢防护栏；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	76.57
114	011503001114	铝合金栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：铝合金栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	165.76
115	011503001115	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	216.16
116	011503002116	木质栏杆(含油漆)	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：木质栏杆，含刷油漆三遍；2. 高度 1.1 米；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	197.54
九、厨房及厕所改造部分						
117	010401012117	维修灶台	1. 旧灶原抹灰面及瓷砖面拆除；2. 水泥砂浆抹灰、贴瓷砖；3. 烟道维修；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	500
118	010401012118	打灶(单眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(单眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53III；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	574.11
119	010401012119	打灶(2眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(2眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	座	1	844.45

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述			
120	010401012120	打灶(3眼)	1. 零星砌砖名称、部位：打灶(3眼)；2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；4. 面层：表面贴瓷砖；5. 内侧抹灰；6. 含旧灶拆除及新做烟道；7. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	1046.83
121	010401012121	水缸	1. 零星砌砖名称、部位：水缸；2. 砖品种、规格、强度等级：VIU10页岩砖240mm×115mm×53mm；3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；4. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；5. 含旧水缸拆除；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	口	1	300
122	010401003122	碗柜	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含旧碗柜拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	座	1	450
123	010401003123	操作台	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含旧操作台拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	350
124	010401003124	洗碗池	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖240mm×115mm×53mm；2.	个	1	300

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；3. 装饰：内贴瓷砖、外侧抹灰；4. 含洗碗池拆除；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述			
125	031004004125	不锈钢洗菜盆	1. 不锈钢洗菜盆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	300
126	010401003126	洗衣台(饰面不贴砖)	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧抹灰 4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	286.44
127	010401003127	洗衣台(饰面贴砖)	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 240mm×115mm×53mm；2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆；3. 装饰：内、外侧贴瓷砖；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	385.97
128	011505003128	晾衣杆	1. 晾衣杆；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	根	1	52.24
129	011302001129	铝合金扣板天棚	1. 吊顶形式：不上人型，平面；2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝合金扣板(含龙骨及其配件)；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	69.91
十、管网工程						
130	040501004130	室外塑料排水管 DN500	1. 管道材料名称：PVC—u 排水管；2. 管材规格：DN500mm；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	88.58

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
131	040501001131	钢筋混凝土排水管 DN300	1. 管有筋无筋：有筋混凝土排水管；2. 规格：DN300mm；3. 埋设深度：综合考虑；4. 接口形式：钢丝网水泥砂浆抹带；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	79.23
十一、安装部分						
132	031001006132	室内UPVC排水管 DN110	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：uPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	58.91
133	031001006133	室内UPVC排水管 DN200	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：I)N200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	128.61
134	031001006134	室外UPVC排水管 DN110	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	29.87
135	031001006135	室外UPVC排水管 DN200	1. 安装部位：室外；2. 输送介质：排水；3. 材质：UPVC；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：粘接连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	76.57

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
136	031001006136	室内 PP—R 塑料给水管 DN20	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN20mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	24.5
137	031001006137	室内 PP—R 塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内；2. 输送介质：给水(冷水)；3. 材质：PP—R；4. 型号、规格：DN25mm；5. 连接方式：热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	29.88
138	030801017138	室外 PE 给水管 DN110	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE 管；4. 型号、规格：DN110mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	87.52
139	030801017139	室外 PE 给水管 DN200	1. 安装部位：室外给水；2. 输送介质：水；3. 材质：PE 管；4. 型号、规格：DN200mm；5. 连接方式：电热熔连接；6. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	237.4
140	031004008140	水龙头 DN20	1. 名称：水龙头；2. 规格、类型：DN20；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	8.03
141	031004006141	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装方式：蹲式 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	211.02
142	031004006142	坐便器	1. 材质：陶瓷；2. 组装方式：坐式；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	组	1	401.5
143	030411004143	BV-1.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内穿线；3. 型号、规格、材质：BV-450 / 750V-1.5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设	m	1	2.8

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
			单位提供的实施方案描述			
144	030411004144	BV-2.5 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内穿线；3. 型号、规格、材质：BV-450 / 750V-2.5mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	3.38
145	030411004145	BV-4.0 铜芯线	1. 名称：线路整改；2. 配线形式：管内穿线；3. 型号、规格、材质：BV-450 / 750V-4.0mm ² ；4. 配线线制：照明线路；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4.02
146	030411001146	塑料管 PCI6	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN16mm；4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	7.64
147	030411001147	塑料管 PC20	1. 名称：塑料管；2. 材质：PC；3. 规格：DN20mm；4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配；5. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	8.49
148	030404034148	单联开关	1. 名称：单联单控开关；2. 规格：220V10A 单联开关；3. 安装方式：距地 1.3m；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	17.83
149	030404034149	双联开关	1. 名称：单联双控开关；2. 规格：220V10A 双联开关；3. 安装方式：距地 1.3m；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	19.36
150	030404035150	二、三孔插座	1. 名称：二、三孔插座；2. 规格：250V, 10A；3. 安装方式：下边距地 1.3 米明装；4. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	25.51

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
151	030412005151	日光灯	1. 名称：日光灯；2. 满足国家规范和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	61.5
152	030412001152	白炽灯	1. 名称：白炽灯 2. 满足国家规范和相关设计要求 3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套		14.7
153	030412001153	节能灯	1. 名称：节能灯；2. 满足国家规范和相关设计要求；3. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	27.96
十二、附属设施部分						
154	自编 151	人工井(直径1.2米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	890.44
155	自编 152	人工井(直径1.5米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	1228.61
156	自编 153	人工井(直径1.8米)	1. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	1596.01
157	自编 154	零星用杂工	1. 零星用杂工	个	1	150
158	自编 155	零星用技工	1. 零星用技工	个	1	200
159	自编 156	竹编篱笆墙(土房处)	1. 包工包料，含施工现场所需全部内容；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m ²	1	70
160	010607002157	竹围栏高1.1m	1. 竹围栏；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	45
161	010607002158	铁丝网围栏	1. 铁丝网围栏；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	m	1	4
162	010607002159	鸡鸭舍围栏	1. 每卷25m，高度1m；2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	套	1	75

喻家乡等八个乡镇工程量清单全费用单价表

工程名称：南充市高坪区喻家乡等八个乡镇扶贫项目“五改三建”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)
163	050305006160	石桌石凳	1. 石材种类：成品石桌+4个石凳； 2. 具体做法详建设单位提供的实施方案描述	个	1	480

